

ООО «Благостроитель-1»

410019, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.248,

Оказываем профессиональные услуги по благоустройству территории: планирование, укладка тротуарной плитки, асфальтировка участков различной сложности.

Прайс на работы по укладке тротуарной плитки.

1. **Снятие грунта на штык – 250р\кв.м**
 - снятие земли под подготовку основания под укладку тротуарной плитки
 - вывоз ее в пределах строительной площадки
2. **Устройство основания из щебня –280 р\кв.м**
 - отсыпка щебня на заданную высоту
 - уплотнение поверхности с помощью трамбовочной плиты
3. **Устройство основания из уплотненного сухого бетона – 380р\кв.м**
 - смешивание щебня, песка и цемента,
 - отсыпка смеси на заданную высоту,
 - уплотнение поверхности с помощью трамбовочной плиты,
 - пролив уплотненной смеси водой из лейки до пропитки всей поверхности.
4. **Установка тротуарного бордюрного камня – 550р\п.м (серый, цветной гладкий); 600р\п.м (гранитная поверхность); 650-700р\п.м (рисунок, фигурные линии: круги, плавные линии)**
 - определение уровней установки бордюрного камня и поверхности плитки,
 - подготовка бордюрного камня к месту работы
 - установка бордюрного камня по определенной линии и периметру на бетонное основание
 - заделка внутренних швов,
 - запил углов
 - укрепление линии бордюра бетонным раствором
5. **Укладка тротуарной плитки:**
1100 р\кв.м (серая, цветная гладкая); 1250р\кв.м (гранитная поверхность); 1450р\кв.м (рисунок, нестандартный расклад, мелкая плитка)
 - смешивание песчано-цементной смеси,
 - отсыпка смеси под основание поверхности плитки,
 - уплотнение всей поверхности с помощью трамбовочной плиты,
 - устройство маяков из труб,
 - стягивание поверхности укладки по подготовленным маякам,
 - подготовка тротуарной плитки к месту работы
 - раскладка тротуарной плитки согласно принятого рисунка и цвета,
 - просыпка швов тротуарной плитки,
 - уплотнение поверхности плитки трамбовкой,
 - замена колотых элементов,
 - просыпка швов,
 - уборка территории
 - запил плитки по периметру укладки – 150р\п.м
6. **Установка дорожного бордюрного камня – 850р\п.м.**
 - определение уровней установки бордюрного камня и поверхности плитки,
 - подготовка бордюрного камня к месту работы
 - установка бордюрного камня по определенной линии и периметру на бетонное основание
 - заделка внутренних швов,
 - запил углов
 - укрепление линии бордюра бетонным раствором
7. **Установка водостока – 450р\п.м.**
8. **Монтаж водосточных систем Gidrolika(пластик канал+ решетка) – 550 р\ п.м.**
 - подготовка поверхности установки: пропилил тротуарной плитки или отсыпка щебня на заданную высоту
 - уплотнение поверхности с помощью трамбовочной плиты
 - подготовка водостоков к месту работы
 - установка водостока с учетом уклона на бетонную смесь
 - промазка бетоном швов водостоков и пропилил для стока воды
 - уборка территории.
9. **Демонтаж а\б покрытия – 350р\кв.м**
10. **Укладка а\б смеси в один слой до 7 см – 360р\кв.м**
11. **Ремонт плиточного покрытия – 1650 р\кв.м**
12. **Укладка дорожных плит – 950 р\кв.м**
13. **Транспортные услуги:**
КамАЗ самосвал – 6000 р\ч
Мини погрузчик – 3500 р\ч
Кран манипулятор – 6500р\ч

Смета работ производится после замера участка.

Предоставляем скидки от объема работ.

Укладка тротуарной плитки производится вибротрамбовочными плитами.

Контактные телефоны: 8 902- 040- 27- 55 Пономарёв Сергей Викторович

Гарантия на выполненные работы и материалы мощностью 2(два) года.

Гарантия не распространяется при сколах плитки и повреждении покрытия от механического воздействия вследствие скола льда, наезда и т.д., при продавливании покрытия тяжелой и строительной техникой, после проведения строительных работ (прокладка труб и кабеля), вследствие обильного тока паводковых вод, прорыва водопровода.

